



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПУЧЕЖСКИЙ»
(МО МВД России «Пучежский»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» апреля 2025 г.

№ 56/33/11

Пучеж

Г
Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду

Г

В соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов -

ТРЕБУЮ:

1. Утвердить план реализации комплекса мер по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов согласно приложению.
2. Назначить ответственных сотрудников за подготовку к отопительному периоду:
 - 2.1. В МО МВД России «Пучежский» - начальника Тыла МО МВД России «Пучежский» капитана внутренней службы А.П. Петухова, в его отсутствие старшину группы тылового обеспечения МО МВД России «Пучежский» лейтенанта внутренней службы Т.С. Воронкину.
 - 2.2. В Пункте полиции № 18 (п. Пестяки) МО МВД России «Пучежский»¹ - начальника ПП № 18 майора полиции Ю.Л. Баранова, в его отсутствие лицо исполняющее его обязанности.
 - 2.3. В Пункте полиции № 17 (п. Верхний Ландех) МО МВД России «Пучежский»² - начальника ПП № 17 майора полиции В.Н. Козлова, в его отсутствие лицо исполняющее его обязанности.
3. Установить срок действия настоящего распоряжения – до его отмены в установленном порядке.
4. Довести распоряжение до сведения заинтересованных лиц.

¹ Далее – «ПП № 18».

² Далее – «ПП № 17».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника МО МВД России «Пучежский» подполковника внутренней службы С.Л. Овсяникова.

Начальник
подполковник полиции



С. Командин

Приложение к распоряжению
МО МВД России «Пучежский»
от 20.09.2025г. № 53/3214

ПЛАН
реализации комплекса мер по подготовке к отопительному периоду
2025 – 2026 годов

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Дата устранения замечаний	Примечание
1	Ревизия запорной арматуры с испытанием на плотность давлением 6 атм и заменой прокладок и сальниковой набивки.			
2	Установка расчетной дроссельной шайбы. Производить в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации. Для контрольной пломбы должны быть установлены 2 болта с отверстиями в конце резьбы.			
3	Установка поверенных манометров с трехходовыми кранами, на вводах прямой и обратной линии теплосети в здании непосредственно на узлах управления.			
4	Врезка (или прочистка) гильз под термометры и заливка их маслом, установка термометров на вводе теплосети			
5	Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления в подвале.			
6	Оборудование электроосвещения в помещении узла управления.			
7	Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления до полного осветления со сдачей представителю ресурсоснабжающей организации.			
8	Опрессовка внутренней системы отопления со сдачей представителю ресурсоснабжающей организации.			
9.	Утепление помещений в местах доступа холодного воздуха.			
10	По окончании всех вышеизложенных работ систему отопления держать заполненной водой.			
11	На внутренних сетях системы отопления в местах, предусмотренных для выпуска воздуха, должны быть установлены устройства для удаления воздуха. Установка водоразборных кранов запрещена.			

12	Наличие ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации из числа управленческого персонала или специалистов, прошедшего обучение и проверку знаний в установленном порядке.			
13	Наличие схемы теплового узла.			