

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области
Муниципальное учреждение культуры
Краеведческий музей Пучежского муниципального района
155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Радищева, д.40, тел.8-(49345)2-11-53.
ИНН-3720002180, КПП-372001001

исх. № 55 от «10» апреля 2025 г.

Приказ № 5
от 10 апреля 2025 года.

«Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.»

В исполнении п. 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и на основании Письма Администрации Пучежского муниципального района от 24.03.2025г. № 884 в целях подготовки к отопительному периоду объекта, расположенного по адресу: г. Пучеж, ул. Радищева, д.40

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки объекта МУК Краеведческий музей Пучежского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026г.г. (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Разместить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г. на официальном сайте Учреждения.
3. Направить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г. в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пучежского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУК КМ

Пучежского муниципального района



М.В.Мартюнин

«Утверждаю»
 Директор МУК КМ
 Пучежского муниципального района
 / М.В. Мартюнин
 «10» апреля 2025 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
 МУК Краеведческий музей Пучежского муниципального района**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:
155360, г. Пучеж, ул. Радищева, д.40

1. Общие сведения по объекту		
1	Адрес объекта	Ивановская область, Пучежский р-н., г. Пучеж, ул. Радищева, д.40
2	Год постройки	1956
3	Общая площадь здания (м.кв.)	494,1
4	Наличие подвала	имеется
5	Наличие элеватора/теплового пункта	отсутствует
6	Тип системы отопления	закрытая
7	Схема отопления	двухтрубная
8	Система ГВС	нет
9	Материал трубопроводов системы отопления	металлические
10	Наличие оборудованного узла учёта тепловой энергии	имеется
11	Теплоснабжающая организация	ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	214
	2023-2024 г.г.	218
	2024-2025 г.г.	212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	-24
	2023-2024 г.г.	-23
	2024-2025 г.г.	-10
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета), Гккал	
	2022-2023 г.г.	97,29
	2023-2024 г.г.	95,05
	2024-2025 г.г.	87,01
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	

	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.4	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Технические требования	Сроки выполнения
1	Предоставить Приказ на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ (предоставить доверенность на ответственного, при наличии договора со сторонней организацией на проведение подготовки к отопительному периоду), Правила 115 п.2.1.1-2.1.3	До 10.04.2025 г.
2	Предоставить протокол проверки знаний в Ростехнадзоре, Правила 115 п. 2.2-2.3	До 01.08.2025
3	Выполнить промывку ИТП и систем теплоснабжения согласно Правил (водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления), Правила 115 п.9.2.9, 9.2.10, СанПиН 2.1.4.2496-09	До 01.08.2025

4	Выполнить испытания оборудования установок и систем теплоснабжения на прочность и плотность согласно Правил Предоставить акт на чистку, промывку, испытания теплообменников систем теплоснабжения, Правила 115 п.п.9.1.59, 9.2.13, 10.1.12, 10.1.14	До 01.08.2025
5	Предоставить Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (теплоносителя), Акт периодической проверки УУТЭ., Правила от 18.11.2013 № 1034	До 01.08.2025
6	Предоставить проект на ИТП, АИТП, УУТЭ. При необходимости выполнить технические условия присоединения к т/с., Правила от 05.07.2018 № 787, Правила 115 п.2.8	До 01.08.2025
7	Предоставить паспорта на тепловую сеть (т/с), тепловой пункт (ИТП, АИТП)), системы теплоснабжения. Правила 115 п. 2.8.1, 9.1.5	До 01.08.2025
8	Укомплектовать ИТП приборами КИП в полном объеме, прошедшими Гос.поверку в установленные паспортом сроки. На шкале манометров выполнить красные риски, указывающие величину разрешенного давления. На момент испытаний на прочность и плотность установить пружинные манометры с диаметром корпуса 160мм, классом точности 1,5, ценой деления шкалы 0,1 кгс/см ² , прошедшие поверку. Гильзы термометров установить в соответствии с ГОСТ. Правила 115 п. 9.19, 9.1.44-9.1.45, 9.2.13, 2.9.14	До 01.08.2025
9	Выполнить чистку фильтров, чтобы разность показания манометров до и после него (степень загрязнения) не превышала 0,5 кгс/см ² Правила 115 п. 9.3.22	До 01.08.2025
10	Провести ревизию и настройку существующей автоматики регулирования, при отсутствии установить. Правила 115 п. 11.5, 9.3.2., 9.5.1.	До 01.08.2025
11	Предоставить акт на регулировку предохранительного клапана (ПК). Смонтировать от предохранительного клапана отводящий трубопровод, предохраняющий обслуживающий персонал от	До 01.08.2025

	ожогов при срабатывании клапана, с видимым разрывом через воронку Правила 115 9.5, 10.1.6	
12	Обеспечить полную комплектацию оборудованием в соответствии с проектом и нормативно-техническими актами. Обеспечить исправность оборудования. Оборудовать запорную арматуру ручками. Правила 115 п. 9.1.1, 9.1.5, 9.3.4, 9.1.26	До 01.08.2025
13	Обеспечить свободный проход к ИТП. Очистить загромождения проходов, подвалов, ИТП. Осушить ИТП от сточных (грунтовых) вод; В помещении ИТП выполнить стационарное освещение. Выполнить чистовую отделку помещения ИТП Правила 115 п. 6.1.6 и 6.2.3, 6.1.36, СП 52.13330.2011	До 01.08.2025
14	Необходимо выполнить тепловую изоляцию трубопроводов в ИТП (в том числе частично нарушенную); съемную тепловую изоляцию фланцевых соединений, арматуры, оборудования; выполнить тепловую изоляцию трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях, Правила 115 п. 11.5, 6.1.31, 6.1.33, 9.1.39, 9.3.7	До 01.08.2025
15	Выполнить окраску трубопроводов ИТП и маркировочные надписи согласно СНИП и ГОСТ, На входной двери выполнить надпись «ИТП», после покраски, Правила 115 п.9.1.40	До 01.08.2025
16	Вывесить схему, утвержденную эксплуатирующей организацией, в ИТП на видном месте, Правила 115 п. 2.8.2	До 01.08.2025
17	Присоединение линии водопровода к тепловому пункту и соединение дренажных выпусков с канализацией должно быть выполнено с видимым разрывом, Правила 115 п. 11.5	До 01.08.2025

4. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
1	Ремонт фасада здания	476,2 м.п	До 01.08.2025
2	Замена входных дверей	2,73	До 01.08.2025
3	Ремонт кровли	291,2 м²	До 01.08.2025

4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	33 шт.	До 01.08.2025
5	Ремонт отмостки	105 м.	До 01.08.2025