

ОБУЗ ПУЧЕЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 15

П Р И К А З

02.04.2025г.

№ 72

«Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду»

В соответствии положениями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026гг. объектов, расположенных на территории ОБУЗ Пучежская ЦРБ (г.Пучеж, ул.Ленина, д.15),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026гг. (приложение №1);
2. Мудрову В.В. – начальнику хоз.отдела план подготовки к отопительному периоду направить в управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Пучежского муниципального района.
Срок: не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника хоз.отдела Мудрова В.В.



Главный врач _____

И.Е.Вернидуб

С приказом ознакомлен:

Мудров В.В.

Мудров В.В. «02» 04 2025г.



Утверждаю

Главный врач

И.Е.Вернидуб

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. объектов,
расположенных по адресу: г.Пучеж, ул.Ленина, д.15
(ОБУЗ Пучежская центральная районная больница)**

1. Предоставить Приказ на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ (предоставить доверенность на ответственного, при наличии договора со сторонней организацией на проведение подготовки к отопительному периоду).
2. Предоставить протокол проверки знаний в Ростехнадзоре.
3. Выполнить промывку ИТП и систем теплоснабжения согласно Правил (водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления).
4. Выполнить испытания оборудования установок и систем теплоснабжения на прочность и плотность согласно Правил. Предоставить акт на чистку, промывку, испытания теплообменников систем теплоснабжения.
5. Предоставить Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (теплоносителя), Акт периодической проверки УУТЭ.
6. Предоставить проект на ИТП, АИТП, УУТЭ. При необходимости выполнить технические условия присоединения к т/с.
7. Предоставить паспорта на тепловую сеть (т/с), тепловой пункт (ИТП, АИТП), системы теплоснабжения.
8. Укомплектовать ИТП приборами КИП в полном объеме прошедшими Гос.поверку в установленные паспортом сроки. На шкале манометров выполнить красные риски, указывающие величину разрешенного давления. На момент испытаний на прочность и плотность установить пружинные манометры с диаметром корпуса 160мм, классом точности 1,5 с ценой деления шкалы 0,1 кгс/см², прошедшие поверку. Гильзы термометров установить в соответствии с ГОСТ.
9. Выполнить чистку фильтров, чтобы разность показаний манометров до и после него (степень загрязнения) не превышала 0,5 кгс/см².
10. Провести ревизию и настройку существующей автоматики регулирования, при отсутствии установить.
11. Предоставить акт на регулировку предохранительного клапана (ПК). Смонтировать от предохранительного клапана отводящий трубопровод, предохраняющий обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапана, с видимым разрывом через воронку.
12. Обеспечить полную комплектацию оборудованием в соответствии с проектом и нормативно-техническими актами. Обеспечить исправность оборудования. Оборудовать запорную арматуру ручками.
13. Обеспечить свободный проход к ИТП. Очистить заграждения проходов, подвалов, ИТП. Осушить ИТП от сточных (грунтовых) вод. В помещении ИТП выполнить стационарное освещение. Выполнить чистовую отделку помещения ИТП.
14. Необходимо выполнить тепловую изоляцию трубопроводов в ИТП (в том числе частично нарушенную); съемную тепловую изоляцию фланцевых соединений,

арматуры, оборудования; выполнить тепловую изоляцию трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях.

15. Выполнить окраску трубопроводов ИТП и маркировочные надписи согласно СНИП и ГОСТ. На входной двери выполнить надпись «ИТП», после покраски.
16. Вывесить схему, утвержденную эксплуатирующей организацией, в ИТП на видном месте.
17. Присоединение линии водопровода к тепловому пункту и соединение дренажных выпусков с канализацией должно быть выполнено с видимым разрывом.